

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

เส้นทางสาย

โครงการ

ระยะทางปรับปรุงรวมทั้งสิ้น

ประเภทของผิวจราจร

ประเภทของไหล่ทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

บ้านนายพิบูล พันสาย ถึง นานางพันล้ง จันทรแก้ว

บ้านมือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๑.๓๐๐ กม. ระหว่าง กม.ที่ ๐.๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑.๓๐๐

ถนนลูกรัง ลูกรังเป็นตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ เมตร

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัด ยโสธร

โครงการบ้านมือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
๑	งานดินคันทาง					
๑.๑	งานกรุยทางถางป่า ขนาดเบา	ตร.ม.	-	๑.๒๒	-	
๑.๒	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทาง	ตร.ม.	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๖๘	๘,๗๓๖.๐๐	
๑.๓	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
๒	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
๒.๑	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
๒.๒	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
๒.๓	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
๓	งานดินถม	ลบ.ม.			-	
๓.๑	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๙๒.๗๖	๓๗,๑๐๔.๐๐	
๓.๒	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-		-	
๔	งานโครงสร้างทาง				-	
๔.๑	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		๑๑๗.๖๓	-	
๔.๑	งานวัสดุคัดเลือก (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.				
๔.๒	งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	๒๓๔.๐๐	-	
๔.๒	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๒	งานชั้นรองพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๒	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๓	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๓	งานพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.			-	
๔.๓	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๓	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๓๙๐.๐๐	๓๓๓.๐๖	๑๒๙,๘๙๓.๔๐	หนา ๐.๑๐ ม.
๔.๓	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.		๙๖๔.๕๖	-	
๔.๓	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.			-	
๔.๔	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๔	งานไหล่ทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๔	งานไหล่ทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.		๔๒๓.๓๘	-	
๔.๔	งานไหล่ทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
๔.๔	งานไหล่ทางชนิดหินคลุก	ลบ.ม.	-	๙๖๔.๕๖	-	
๕	งานผิวจราจรและไหล่ทาง				-	
	- งาน PRIME COAT ผิวจราจร	ตร.ม.		๒๒.๐๑	-	
	- งาน PRIME COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.		๑๓.๙๕	-	
	- งาน TACK COAT ผิวจราจร	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน TACK COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานผิวจราจร ชนิด AC ปูน PRIME COAT	ตร.ม.		๓๒๐.๙๑	-	หนา ๐.๐๕ ม.
	- งานผิวจราจร ชนิด AC ปูน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา ๐.๐๕ ม.
	- งานผิวจราจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.		๑๖๕.๐๒	-	หนา ๐.๐๕ ม.
	- งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานไหล่ทาง ชนิด AC ปูน PRIME COAT	ตร.ม.		๓๒๐.๙๑	-	หนา ๐.๐๕ ม.
	- งานไหล่ทาง ชนิด AC ปูน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา ๐.๐๕ ม.
๕.๑	งาน APPROACH SLAB	ตร.ม.				
๖	งานอาคารระบายน้ำ				-	
๖.๑	งานท่อลอดกลม ก.ส.ล.				-	
	ขนาด f ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	

	ขนาด f 0.60 ม.	ม.		๘๙๐.๐๐	-	
	ขนาด f 0.๘๐ ม.	ม.		๑,๓๘๐.๐๐	-	
	ขนาด f ๑.๐๐ ม.	ม.		๒,๐๑๐.๐๐	-	
	ขนาด f ๑.๒๐ ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด f ๑.๕๐ ม.	ม.	-	-	-	
๖.๒	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)			๔,๗๘๐.๐๐	-	
	ขนาด ๑ - f 0.60 ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด ๒ - f 0.60 ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๓ - f 0.60 ม. (HW+EW = ๑)	จุด		๕,๙๖๐.๐๐	-	
	ขนาด ๑ - f 0.๘๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		๙,๖๔๐.๐๐	-	
	ขนาด ๒ - f 0.๘๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๓ - f 0.๘๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด ๑ - f ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		๑๑,๕๘๐.๐๐	-	
	ขนาด ๒ - f ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด ๓ - f ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๑ - f ๑.๒๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๒ - f ๑.๒๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๓ - f ๑.๒๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	ขนาด ๑ - f ๑.๕๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด ๒ - f ๑.๕๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด ๓ - f ๑.๕๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด		-	-	
	ขนาด .. - f ม.	จุด	-	-	-	
๗	งานป้องกันกัดเซาะ					
	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	
	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	
๘	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
๘.๑	งานหลักกิโลเมตร	หลัก		๑,๔๐๒.๐๐	-	
๘.๒	งานหลักนำโค้ง	หลัก		๒๘๐.๐๐	-	
๘.๓	งานป้ายจราจร	ชุด		-	-	
	แบบ บ๑ (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ๒ (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ๓-บ๓๖	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต๑-ต๑๖ (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต๑๗-ต๑๘	ชุด	-	-	-	
	แบบ น๑ (D)	ชุด		๑,๐๐๐.๐๐	-	
	แบบ น๑+น๒(๑ป้าย)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น๑+น๒(๒ป้าย)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น๑+น๒(๓ป้าย)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น๒ (E)	ชุด		-	-	
	แบบ น๓ (F)	ชุด		๒,๐๙๐.๐๐	-	
	แบบ น๔ (G)	ชุด		-	-	
	แบบ น๕ (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)	ชุด		๑,๕๔๐.๐๐	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.		-	-	
๘.๔	เครื่องหมายบนผิวทาง				-	
๘.๕	สีเทอร์โม สีเหลือง	ตร.ม.		-	-	
	สีขาว	ตร.ม.		๒๔๐.๐๐	-	
๙	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ				-	
๙.๑	งาน ...	ตร.ม.	-	-	-	
๙.๑	งาน ...		-	-	-	
๙.๑	งาน ...		-	-	-	
	รวมต้นทุนงานทางเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๗๕,๗๓๓.๕๐

