

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองคำ กว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๕๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๗๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๕๒ เมตร
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๖๗๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒.แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
- ๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑.นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒.นายขจรศักดิ์ เขยบาล	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓.นายสัญญาชัย บุญชมภู	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

สรุปราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตุ้ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตุ้ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง		
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	8	แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564	ปรับราคากลาง เมื่อวันที่	เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,673,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	1,673,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 450 /2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564



(นายประดิษฐ์ ศรีนาจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชจรศักดิ์ เชยบาล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัญญา บุญชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตู้ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตู้ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย	462,435.03	1.3056	603,755.18	
2	งานสนามเด็กเล่น	108,113.62	1.3056	141,153.14	
3	งานสนามจัดสวน	226,327.70	1.3056	295,493.45	
4	งานเครื่องขยายเสียง	131,250.00	1.0700	140,437.50	
5	งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล	86,000.00	1.0700	92,020.00	
6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	66,600.00	1.3056	86,952.96	
7	งานอาคาร	126,680.07	1.3056	165,393.50	
8	งานอุปกรณ์ออกกำลังกาย	167,000.00	1.0700	178,690.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,703,895.72	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,673,000.00	บาท
			(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 450 /2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564


(นายประดิษฐ์ ศรีหน้จ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจรศักดิ์ เชยบาล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสัญญา นุญชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย								
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่+บดอัดแน่น	1,040.00	ตร.ม.			99.00	102,960.00	102,960.00	
	1.2 งานดินถมจากการขนส่ง	350.00	ลบ.ม.	80.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	1.3 ทราดยาบ	57.00	ลบ.ม.	348.91	19,887.87	99.00	5,643.00	25,530.87	
	1.4 คอนกรีต ค.2	104.00	ลบ.ม.	1,906.54	198,280.16	391.00	40,664.00	238,944.16	
	1.5 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.๕	1,040.00	ตร.ม.	23.00	23,920.00	5.00	5,200.00	29,120.00	
	1.6 ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
	1.7 งานขัดยาบ	1,040.00	ตร.ม.			30.00	31,200.00	31,200.00	
	1.8 เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	54.00	กก.	20.00	1,080.00	5.00	270.00	1,350.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย							462,435.03	บาท
2	หมวดงานสนามเด็กเล่น								
	2.1 ปรับพื้นที่บดอัดแน่น	410.00	ตร.ม.			99.00	40,590.00	40,590.00	
	2.2 คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,906.54	6,005.60	391.00	1,231.65	7,237.25	
	2.3 ทราดยาบ (ใส่ในสนาม)	128.00	ลบ.ม.	289.72	37,084.16	99.00	12,672.00	49,756.16	
	2.4 เหล็กกลม 6 มม.	25.00	เส้น	48.20	1,205.00	5.00	125.00	1,330.00	
	2.5 เหล็กกลม 9 มม.	27.00	เส้น	111.88	3,020.76	13.00	351.00	3,371.76	
	2.6 สวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	60.75	303.75			303.75	
	2.7 ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
	2.8 ตะปู	5.00	กก.	38.94	194.70			194.70	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานสนามเด็กเล่น							108,113.62	บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคูทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคูทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสนามจัดสวน								
	3.1 ปรับพื้นที่บดอัดแน่น	410.00	ตร.ม.			99.00	40,590.00	40,590.00	
	3.2 คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,906.54	6,005.60	391.00	1,231.65	7,237.25	
	3.3 ดินถม	50.00	ลบ.ม.	65.00	3,250.00	63.00	3,150.00	6,400.00	
	3.4 บล็อกปูพื้นลายอิฐคิลา+ลายจตุรัส	223.00	ตร.ม.	560.00	124,880.00	50.00	11,150.00	136,030.00	
	3.5 เหล็กกลม 6 มม.	25.00	เส้น	48.20	1,205.00	5.00	125.00	1,330.00	
	3.6 เหล็กกลม 9 มม.	27.00	เส้น	111.88	3,020.76	13.00	351.00	3,371.76	
	3.7 สวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	60.75	303.75			303.75	
	3.8 ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
	3.9 ตะปู	5.00	กก.	38.94	194.70			194.70	
	3.10 คันทันสำเร็จรูป 15x30x100 ซม.	58.00	ก้อน	164.00	9,512.00	30.00	1,740.00	11,252.00	
	3.11 ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	289.72	4,056.08	99.00	1,386.00	5,442.08	
	3.12 ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	289.72	869.16	99.00	297.00	1,166.16	
	3.13 หญ้านวลน้อย	160.00	ตร.ม.	28.00	4,480.00	5.00	800.00	5,280.00	
	3.14 ดินปลูกหญ้า	80.00	ลบ.ม.	25.00	2,000.00	5.00	400.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานสนามจัดสวน							226,327.70	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานกีฬาสานกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเครื่องขยายเสียง								
	4.1 พาวเวอร์แอมป์ (ขับเบส) 1200wx2@8โอ้ม	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	4.2พาวเวอร์แอมป์ (ขับกลาง-แหลม) 500wx2@8โอ้ม	1.00	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	4.3 ครอสโอเวอร์ 2 way stereo 3 ทาง mono	1.00	เครื่อง	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	4.4 อีคิว อีควอไลเซอร์ 15+15 ช่อง	1.00	เครื่อง	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	4.5 สเตอริโอมีกเซอร์ 8 ch.แอมป์แพคแท์ usb mp3 sd card	1.00	เครื่อง	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	
	4.6 รางปลั๊กไฟ 8 ช่อง	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	4.7 ไมค์ลอยคู่ uhf	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	4.8 ไมค์สาย	4.00	ตัว	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	4.9 ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งพื้นแบบก้านบูม	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	4.10 สาย xlr เข้า-ออก ยาวเส้นละ 1 ม.(เชื่อมต่อทั้งระบบ)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	4.11 สายไมค์ยาว 20 ม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	4.12 ตู้แตร 10 ม	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	4.13 ตู้ลำโพงขับเบส 18"(โครงหล่อ) 1000w	2.00	ตู้	18,500.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
	4.14 ตู้ลำโพงขับเบส 15"(โครงปั้ม) 400w+แหลมปากแตร	4.00	ตู้	6,300.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	4.15 สายลำโพงเบคคอน ยาว 25 ม.	4.00	เส้น	700.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงานเครื่องขยายเสียง							131,250.00	บาท
5	อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอล								
	ตะกร้อ ฟุตซอล								
	5.1 เนตวอลเลย์บอลพร้อมลูกวอลเลย์บอล	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00			1,650.00	
	5.2 เนตตะกร้อพร้อมลูกตะกร้อ	1.00	ชุด	850.00	850.00			850.00	
	5.3เสาวอลเลย์บอล+ตะกร้อ(แบบปรับระดับฝั่งพื้น)	1.00	คู่	18,500.00	18,500.00			18,500.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7.2 งานโครงสร้างคาน้ำ และคาน้ำ และคาน้ำ								
7.2.1	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	18.00	เส้น	747.66	13,457.88	120.00	2,160.00	15,617.88	
7.2.2	ไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	65.00	แผ่น	280.00	18,200.00	45.00	2,925.00	21,125.00	
7.2.3	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	4.00	แผ่น	280.00	1,120.00	45.00	180.00	1,300.00	
7.2.4	ข้างเชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 4 ม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	40.00	160.00	760.00	
7.2.5	อุปกรณ์คาน้ำ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
7.2.6	ครอบสันคาน้ำ	19.00	ม.	100.00	1,900.00			1,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							41,702.88	บาท
	7.3 งานผนัง และผิวพื้น								
7.3.1	ผนังสมาร์ทบอร์ด โครงสร้างเหล็ก	65.00	ตร.ม.	320.00	20,800.00	75.00	4,875.00	25,675.00	
	ซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.								
7.3.2	ผนังไม้สังเคราะห์ กว้าง 8" (โครงสร้างใช้รวม)	37.00	ตร.ม.	232.00	8,584.00	45.00	1,665.00	10,249.00	
7.3.3	พื้นขัดมัน	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							38,624.00	บาท
	7.4 หมดงานไฟฟ้า								
7.4.1	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
7.4.2	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	480.00	480.00	150.00	150.00	630.00	
7.4.3	เดินสายเมนไฟฟ้า 2 x 2.5 มม.	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
7.4.4	แผงควบคุมสวิตช์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
7.4.5	ปลั๊ก 2 ตา	2.00	ชุด	80.00	160.00	60.00	120.00	280.00	
7.4.6	สวิตช์	1.00	ชุด	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
7.4.7	เดินสายเมนเข้าตัวอาคาร	30.00	ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							8,010.00	บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>7.5หมวดงานทาสี</u>								
	7.5.1 สีกันสนิมเหล็กโครงสร้างคานา เสา	34.00	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	7.5.2 สีน้ำมันทาไม้ชายคา	9.00	ตร.ม.	30.00	270.00	30.00	270.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							<u>3,090.00</u>	บาท
	<u>7.6หมวดงานประติมากรรม - ผนังต่าง</u>								
	7.6.1 ประติมากรรม ป.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	7.6.2 ประติมากรรม ป.1 พร้อมวงกบ (pvc)	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	250.00	250.00	2,100.00	
	7.6.3 ผนังต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	150.00	150.00	2,450.00	
	7.6.4 ผนังต่าง น.2 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	150.00	150.00	1,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							<u>10,400.00</u>	บาท
	<u>7.7หมวดงานสุขภัณฑ์</u>								
	7.7.1 โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	7.7.2 ก่ออิฐมอญ (อ่างชำระ)	0.70	ตร.ม.	180.00	126.00	80.00	56.00	182.00	
	7.7.3 ฉาบปูนเรียบ	1.40	ตร.ม.	40.00	56.00	60.00	84.00	140.00	
	7.7.4 ประติมากรรม 1/2"	1.00	ชุด	81.00	81.00	50.00	50.00	131.00	
	7.7.5 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4"	1.00	ท่อน	620.00	620.00	170.00	170.00	790.00	
	7.7.6 ท่อ พีวีซี ชั้น 5 ขนาด 11/2"	1.00	ท่อน	95.00	95.00	14.00	14.00	109.00	
	7.7.7 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"	1.00	ท่อน	42.00	42.00	8.00	8.00	50.00	
	7.7.8 ข้อ งอ พีวีซี ขนาด 4"	1.00	อัน	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	7.7.9 ข้อ งอ ขนาด 11/2"	2.00	อัน	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	7.7.10 ถังซีเมนต์ขนาด 0.80 ม.	7.00	ใบ	220.00	1,540.00	30.00	210.00	1,750.00	
	7.7.11 ฝา คล.ขนาด 0.80 ม.	2.00	ฝา	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							<u>5,572.00</u>	บาท

