

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	จังหวัด	ยโสธร
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง		
แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด		จำนวน	17 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑	ปรับราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	187,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	5,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	192,000.00 **	

(ลงชื่อ)



(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)




(นางฐิติกาญจน์ คำทวี)

นักวิชาการศึกษานาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมนึก จิรพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายจรศักดิ์ เขยบาล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิโชค ศรีโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

อนุมัติ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง หอเก็บของ

□ สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด ยโสธร

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 8 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	143,334.07	1.3074	187,394.96	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				187,394.96	
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ	
				187,000.00	**

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

50 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

3,740 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมิท จรัสสระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฐิษญากาญจน์ คำทวี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสิทธิโชค ศิริโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ เขยบาล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

☐ งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

☐ สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด ยโสธร

☐ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

☐ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 0 มกราคม 1900

ปรับราคาเมื่อวันที่ 0 มกราคม 1900

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	5,400.00	7%	5,778.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				5,778.00	
(ห้าพันบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ	5,000.00 **

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสนธิ์ จรุงสระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฐิษฎาภานุชน คำทวิ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสิทธิโชค ศิริโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรงค์ศักดิ์ เขยบาล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลาง

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ พร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด ยโสธร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		27,039.60		7,444.47	34,484.07	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		53,403.00		30,153.00	83,556.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		3,600.00		300.00	3,900.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		15,064.00		4,330.00	19,394.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		1,780.00		220.00	2,000.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				100,886.60		42,447.47	143,334.07	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					100,886.60		42,447.47	143,334.07	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืบ (แรงคน)	1.08	ลบ.ม.	-	-	125.00	135.00	135.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	0.108	ลบ.ม.	327.00	35.32	91.00	9.83	45.14	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.018	ลบ.ม.	1,869.00	33.64	398.00	7.16	40.81	
	รวมงานข้อ 1.1				68.96		151.99	220.95	
	1.2 งานเสา								
	- เสาสำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	6	ต้น	465.00	2,790.00	126.00	756.00	3,546.00	
	รวมงานข้อ 1.2				2,790.00		756.00	3,546.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	10	ลบ.ฟ.	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ไม้คร่าว	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
	- ไม้ค้ำยัน	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	-	กก.	42.00	-	-	-	-	
	- ค่าแรงไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	133.00	-	-	
	รวมงานข้อ 1.3				2,000.00		-	2,000.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	1.125	ลบ.ม.	2,009.00	2,260.13	391.00	439.88	2,700.00	
	รวมงานข้อ 1.4				2,260.13		439.88	2,700.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	0.20	ตัน	18,417.00	3,683.40	3,433.00	686.60	4,370.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2	กก.	42.06	84.12	-	-	84.12	
	รวมงานข้อ 1.5				3,767.52		686.60	4,454.12	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนาปกติ 300 กก/ตร.ม.	-	ตร.ม.	235.00	-	25.00	-	-	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 มม.	-	ตร.ม.	110.00	-	30.00	-	-	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dia 6 มม.	50	ตร.ม.	25.00	1,250.00	5.00	250.00	1,500.00	
	รวมงานข้อ 1.6				1,250.00		250.00	1,500.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	6	ท่อน	574.00	3,444.00	135.00	810.00	4,254.00	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	13	ท่อน	518.00	6,734.00	120.00	1,560.00	8,294.00	
	- แปสำเร็จรูปตามท้องตลาด	45	ท่อน	105.00	4,725.00	62.00	2,790.00	7,515.00	
	รวมงานข้อ 1.7				14,903.00		5,160.00	20,063.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		25,789.60		7,444.47	34,484.07	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กเมทัลชีท หนา 0.25 มม. สีซี	72	ตร.ม.	185.00	13,320.00	-	-	13,320.00	
	- สกรูยึดวัสดุมุงหลังคา	250	ตัว	3.00	750.00	-	-	750.00	
	- เชิงชายไม้ (รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป)	37	เมตร	65.00	2,405.00	94.00	3,478.00	5,883.00	
	- แผ่นบังแดดกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวเหล็กกล่อง	3	ตร.ม.	280.00	840.00	92.00	276.00	1,116.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	72	ตร.ม.	-	-	45.00	3,240.00	3,240.00	
	รวมงานข้อ 2.1				17,315.00		6,994.00	24,309.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีทึบบาร์	50	ตร.ม.	262.00	13,100.00	75.00	3,750.00	16,850.00	
	รวมงานข้อ 2.2				13,100.00		3,750.00	16,850.00	
2.3	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	55	ตร.ม.	157.00	8,635.00	82.00	4,510.00	13,145.00	
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	25	ตร.ม.	-	-	82.00	2,050.00	2,050.00	
	รวมงานข้อ 2.3				-		2,050.00	2,050.00	
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	56	ตร.ม.	122.00	6,832.00	80.00	4,480.00	11,312.00	
	รวมงานข้อ 2.4				6,832.00		4,480.00	11,312.00	
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	-	เมตร	70.00	-	50.00	-	-	
	- ทาน้ำมันบัวเชิงผนังไม้	-	เมตร	6.00	-	2.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5				-		-	-	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	112	ตร.ม.	78.00	8,736.00	82.00	9,184.00	17,920.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	-	ตร.ม.	73.00	-	100.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.6				8,736.00		9,184.00	17,920.00	
2.7	งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	335.00	335.00	3,835.00	
	- หน้าต่าง น.1	-	ชุด	7,480.00	-	700.00	-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

จังหวัด

ຍໂສຣຣ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ช่องแสง 1	-	ชุด	3,190.00	-	400.00	-	-	
	- ช่องแสง 2	-	ชุด	3,190.00	-	400.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.7				3,500.00		335.00	3,835.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1								
	- รวบบันไดไม้เนื้อแข็งพร้อมลูกกรงเหล็ก	-	เมตร	230.00	-	161.00	-	-	
	- รววกันดกระเบื้องพร้อมลูกกรงเหล็ก	-	เมตร	230.00	-	161.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
	2.10 งานทาสี								
	- สีพลาสติกอิมัลชั่น	112	ตร.ม.	35.00	3,920.00	30.00	3,360.00	7,280.00	
	- ทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	30.00	-	35.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.10				3,920.00		3,360.00	7,280.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ຍໂສຣຣ

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 6 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

จังหวัด

មន្ត្រី

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		3,600.00		300.00	3,900.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรง 2x36 W.	6	ชุด	1,350.00	8,100.00	135.00	810.00	8,910.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรง 1x18 W.	-	ชุด	1,280.00	-	135.00	-	-	
	รวมงานข้อ 4.1				8,100.00		810.00	8,910.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	2	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
	รวมงานข้อ 4.2				264.00		340.00	604.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	6	จุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	6	จุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	2	จุด	430.00	860.00	110.00	220.00	1,080.00	
	รวมงานข้อ 4.3				2,600.00		1,180.00	3,780.00	

ลงชื่อ.....

..ผู้รับราคา แผ่นที่ 7 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	500.00	500.00	2,800.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	
	รวมงานข้อ 4.4				4,100.00		2,000.00	6,100.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		15,064.00		4,330.00	19,394.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ	2	ชุด	890.00	1,780.00	110.00	220.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 5.2				1,780.00		220.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		1,780.00		220.00	2,000.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้างเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ	-	ชุด	5,600.00	-	รวมค่าแรง	-	-	
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	1.2 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 1.2				-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

จังหวัด ยโสธร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ปรับราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		5,400.00		-	5,400.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม		-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด					5,400.00		-	5,400.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเก็บของ

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จังหวัด

ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- พัดลมติดผนัง	4	ชุด	1,350.00	5,400.00	รวมค่าแรง	-	5,400.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				5,400.00		-	5,400.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				5,400.00		-	5,400.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555