

ใบประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (ขนาดเล็ก)

แบบ ปร.๔/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร

ประมาณราคา นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ นายช่างโยธา ๔ (อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	งานหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
	๑.๑ ดินถม	๘๘	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	-	-	๕,๒๘๐.๐๐	
	๑.๒ ดินชุดฐานรากและถมคัน	๓๑	ลบ.ม.	-	-	๙๙	๓,๐๖๙.๐๐	๓,๐๖๙.๐๐	
	๑.๓ ทราดยาาบอัดแน่น	๙.๕	ลบ.ม.	๓๖๗.๖๐	๓,๔๙๒.๒๐	๙๙	๙๔๐.๕๐	๔,๔๓๒.๗๐	
	๑.๔ คอนกรีตยาาบ ๑/๓/๕	๐.๘๖	ลบ.ม.	๒,๐๐๙.๓๕	๑,๗๒๘.๐๔	๓๔๒	๒๙๔.๑๒	๒,๐๒๒.๑๖	
	๑.๕ คอนกรีตโครงสร้าง คสล. ค.๒	๓๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๖๓,๐๘๔.๐๐	๓๙๑	๑๑,๗๓๐.๐๐	๗๔,๘๑๔.๐๐	
	๑.๖ ไม้แบบ (๕๐ %)	๒๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
	๑.๗ ค่าแรงไม้แบบ	๓๕	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๔,๖๕๕.๐๐	๔,๖๕๕.๐๐	
	๑.๘ ไม้คร่า	๓	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	๑.๙ ตะปู ๓ นิ้ว	๑๔	กก.	๔๓.๖๑	๖๑๐.๕๔	-	-	๖๑๐.๕๔	
๒.	งานเหล็ก								
	๒.๑ เหล็ก SR ๒๔ DIA ๖ mm.	๐.๓๗๓	ตัน	๒๔,๐๗๗.๑๐	๘,๙๘๐.๗๕	๓,๓๐๐	๑,๒๓๐.๙๐	๑๐,๒๑๑.๖๕	
	๒.๒ เหล็ก SR ๒๔ DIA ๑๒ mm.	๐.๒๗๕	ตัน	๒๑,๙๒๓.๖๘	๖,๐๒๙.๐๑	๓,๓๐๐	๙๐๗.๕๐	๖,๙๓๖.๖๐	
	๒.๓ เหล็ก SD ๓๐ Dia ๑๒ mm.	๐.๔๓๕	ตัน	๒๒,๐๙๙.๐๗	๙,๖๑๓.๐๙	๓,๓๐๐	๑,๔๓๕.๕๐	๑๑,๐๔๘.๕๙	
	๒.๔ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ ใช้ ๓๐ กก./ตัน	๓๓	กก.	๔๙.๘๔	๑,๖๔๔.๗๒	-	-	๑,๖๔๔.๗๒	

ใบประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (ขนาดเล็ก)

แบบ ปร.๔/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเพีย หมู่ที่ ๗ ตำบลตู้ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร

ประมาณราคา นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ นายช่างโยธา ๔ (อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธรเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓.	งานสถาปัตยกรรม								
	๓.๑ เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๓๕	ท่อน	๔๕๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๒๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	
	๓.๒ แปเหล็กลูจิงค์ ขนาด ๐.๕๕x๐.๖๕ มม.	๒๐	ท่อน	๑๗๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓๕	๗๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	
	๓.๓ ลวดเชื่อม	๘	กล่อ่ง	๑๗๐	๑,๓๖๐.๐๐	-	-	๑,๓๖๐.๐๐	
	๓.๔ หลังคา METAL SHEET ความหนา ๐.๒๕ มม. พร้อมติดฉนวนกันความร้อน หนา ๕ มม.	๘๔	ตร.ม.	๑๗๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	๑๒๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๔,๓๖๐.๐๐	
	๓.๕ ครอบสันหลังคา	๒๙	เมตร	๑๕๐	๔,๓๕๐.๐๐	-	-	๔,๓๕๐.๐๐	
	๓.๖ เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x ๖"	๔๖	แผ่น	๒๑๗	๙,๙๘๒.๐๐	-	-	๙,๙๘๒.๐๐	
	๓.๗ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x๘"	๔๖	แผ่น	๒๙๕	๑๓,๕๗๐.๐๐	-	-	๑๓,๕๗๐.๐๐	
	๓.๘ ก่ออิฐบล็อก ๑๙x๓๙x๗ ซม.	๑,๑๐๐	ก้อน	๖.๕๔	๗,๑๙๔.๐๐	๘๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๕,๑๙๔.๐๐	
	๓.๙ ผนังฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน	๑๘๗	ตร.ม.	๑๙๐	๓๕,๕๓๐.๐๐	๘๒	๑๕,๓๓๔.๐๐	๕๐,๘๖๔.๐๐	
	๓.๑๐ ผนังฉาบปูนเรียบ กรุด้วยทรายล้าง	๑๕	ตร.ม.	๓๕๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๒๑	๑,๘๑๕.๐๐	๗,๐๖๕.๐๐	

แบบ ปร.๔/๓

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร

ประมาณการ นายจิรพันธุ์ ศรีวิเศษ นายช่างโยธา ๔ (อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

[illegible]