

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายวิชัย วิจิตรสงคราม ถึงประปาหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ เมตร ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. นายประดิษฐ์ ศรีนาจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายจิรวัฒน์ กุบแก้ว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓. จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนายวิชัย วิจิตสงคราม- ประปาหมู่บ้าน
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กำหนด
แบบ เลขที่แบบ	อบต.ตท. เลขที่ 1 /2564
ประมาณราคาตามบัญชีปริมาณงาน	จำนวน 1 แผ่น
เมื่อ	13 สิงหาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	39,721.52	1.3607	54,049.07	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมราคางานทั้งสิ้น เป็นเงิน			54,049.07	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างปรับลดตามความเหมาะสมทั้งสิ้นเพียง			53,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 354/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ) 
(นายประดิษฐ์ ศรีหนัจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จำเอก 
(ณัฐวุฒิ พวงกะสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายจิรวุฒิ กุบแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมือ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนาวิชัย วิจิตรสงคราม- ประปาหมู่บ้าน ตำบล ตู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	84.00	1.72	144.48	1.3607	2.34	196.59
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.20	513.42	2,156.36	1.3607	698.61	2,934.16
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม.	ตร.ม.	84.00	372.14	31,259.76	1.3607	506.37	42,535.16
10	Expansion Joint	ม.	5.00	126.05	630.25	1.3607	171.52	857.58
11	Contraction Joint	ม.	12.00	85.26	1,023.12	1.3607	116.01	1,392.16
12	Longitudinal Joint	ม.	21.00	62.94	1,321.74	1.3607	85.64	1,798.49
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.68	354.67	595.85	1.3607	482.60	810.77
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	6.00	431.66	2,589.96	1.3607	587.36	3,524.16
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					39,721.52	รวม		54,049.07
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด		53,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 39,721.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607