

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสุพรรณ วงศ์ละคร ถึงที่นายลอน วงศ์ละคร ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑.แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒.แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑.นายประดิษฐ์ ศรีหนาง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒.นายจิรวัดน์ กุบแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓.จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| | |
|-----------------------------|--|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง |
| ประเภท | งานทาง |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง |
| สถานที่ดำเนินการ | จากบ้านนายสุพรรณ วงศ์ละคร - ที่นายลอน วงศ์ละคร |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง |
| ตามแบบ | องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง กำหนด |
| แบบ เลขที่แบบ | อบต.ตท. เลขที่ 1/2564 |
| ประมาณราคาตามบัญชีปริมาณงาน | จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 75,402.11 | 1.3607 | 102,599.65 | |
| | ป้ายโครงการ | | | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| | รวมราคางานทั้งสิ้น เป็นเงิน | | | 102,599.65 | |
| สรุป | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างปรับลดตามความเหมาะสมทั้งสิ้นเพียง | | | 100,000.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 351/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) จำเอก



(ณัฐวุฒิ พางกะสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายจิววัฒน์ กุบแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายสุพรรณ วงศ์ละคร - ฝายลอน วงศ์ละคร ตำบล ตู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วยx F _N | ราคากลาง |
|-------|---|-------|--------|--------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 180.00 | 1.72 | 309.60 | 1.3607 | 2.34 | 421.27 |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดชั้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 9.00 | 513.42 | 4,620.78 | 1.3607 | 698.61 | 6,287.50 |
| 9 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. | ตร.ม. | 180.00 | 372.14 | 66,985.20 | 1.3607 | 506.37 | 91,146.76 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 4.00 | 126.18 | 504.72 | 1.3607 | 171.69 | 686.77 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 20.00 | 85.25 | 1,705.00 | 1.3607 | 116.00 | 2,319.99 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | งานไหลทาง | ลบ.ม. | 3.60 | 354.67 | 1,276.81 | 1.3607 | 482.60 | 1,737.36 |
| 14 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 75,402.11 | | รวม | 102,599.65 |
| | | | | | ตัวอักษร (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) | | ปรับยอด | 100,000.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 75,402.11

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายสุพรรณ วงศ์ละคร - หนายลอน วงศ์ละคร ตำบล ตู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอมือง 29.00 - 29.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่า วัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | ค่าขน ขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ |
|-----|---|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | เหล็กเส้นกลม RB 6 | บ./ตัน | 29,889.71 | 13.00 | 33.20 | 80.00 | 4,100.00 | 34,102.91 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2 | เหล็กเส้นกลม RB 9 | บ./ตัน | 30,942.16 | 13.00 | 33.20 | 80.00 | 3,300.00 | 34,355.36 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 3 | เหล็กเส้นกลม RB 12 | บ./ตัน | 26,048.24 | 13.00 | 33.20 | 80.00 | 3,300.00 | 29,461.44 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 4 | เหล็กเส้นกลม RB 15 | บ./ตัน | 25,807.06 | 13.00 | 33.20 | 80.00 | 3,300.00 | 29,220.26 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 5 | เหล็กเส้นกลม RB 19 | บ./ตัน | 24,603.04 | 13.00 | 33.20 | 80.00 | 2,900.00 | 27,616.24 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 6 | เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 | บ./ตัน | 22,309.54 | 56.00 | 138.86 | 80.00 | 3,300.00 | 25,828.40 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 7 | เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 | บ./ตัน | 22,456.64 | 56.00 | 138.86 | 80.00 | 3,300.00 | 25,975.50 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 10 | เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | บ./ตร.ม. | 35.00 | - | - | - | - | 35.00 | - | ราคาพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 11 | ลวดผูกเหล็ก | บ./กก. | 67.76 | - | - | - | - | 67.76 | - | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 12 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | บ./ตัน | 2,383.18 | 13.00 | 33.20 | 50.00 | - | 2,466.38 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 13 | หินผสมคอนกรีต(พานิชย์จังหวัดยโสธร) | บ./ลบ.ม. | 560.75 | 56.00 | 194.41 | - | - | 755.16 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 14 | หินคลุก | บ./ลบ.ม. | 560.75 | 56.00 | 194.41 | - | - | 755.16 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 15 | ทรายหยาบ | บ./ลบ.ม. | 313.09 | 8.00 | 29.28 | - | - | 342.37 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 16 | ลูกรัง | บ./ลบ.ม. | 18.75 | 32.00 | 111.86 | - | - | 130.61 | รถ 10 ล้อ | ด.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร |
| 17 | ทรายถม | บ./ลบ.ม. | 313.09 | 8.00 | 29.28 | - | - | 342.37 | รถ 10 ล้อ | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 18 | ดินถม | บ./ลบ.ม. | 8.32 | 1.00 | 11.35 | - | - | 19.67 | รถ 10 ล้อ | ภายใน ต.ตู้ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร |
| 19 | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. | ท่อน | 261.68 | 13.00 | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 20 | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. | ท่อน | 355.14 | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 21 | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. | ท่อน | 607.48 | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 22 | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. | ท่อน | 1,121.50 | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 23 | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. | ท่อน | 1,766.36 | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 24 | ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 25 | ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - | รถ 10 ล้อ | ราคาโรงงานในพื้นที่ |
| 26 | ไม้กระบอกหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6" | ลบ.ฟ. | 389.72 | - | - | - | - | 389.72 | - | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |
| 27 | ไม้อัดยาง หนา 4 มม. | แผ่น | 456.07 | - | - | - | - | 456.07 | - | ราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร |

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายสุพรรณ วงศ์ละคร - ที่นายลอน วงศ์ละคร ตำบล ตู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
 อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันเชื้อล่า ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่า วัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | ค่าขน ขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถ | แหล่งวัสดุ |
|-----|---------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 28 | ไม้คร่าว 1 1/2" x 3" | ลบ.ฟ. | 429.91 | - | - | - | - | 429.91 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 29 | ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม. | ตัน | 16.10 | - | - | - | - | 16.10 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 30 | ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม. | ตัน | 26.84 | - | - | - | - | 26.84 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 31 | ตะปู | กก. | 36.92 | - | - | - | - | 36.92 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 32 | แผ่นโฟม | แผ่น | 28.00 | - | - | - | - | 28.00 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 33 | ท่อ พีวีซี | ท่อน | 43.00 | - | - | - | - | 43.00 | - | ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร |

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก