ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ : 14 /2560

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายพึ่งภพ ศิริโสม - หน้าประตูวัดบ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน กุมภาพันธ์ 2560)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานปรับเกรดตกแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	367.00	5,505.00	99.00	1,485.00	6,990.00	
3	งานเทคอนกรีต (ค.2)	45.00	ลบ.ม.	2,102.00	94,590.00	306.00	13,770.00	108,360.00	
4	งานไม้แบบขนาด 1"x6" และค้ำยัน	30.00	ตร.ม.	84.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
5	เหล็กเสริม "Wire mesh 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	38.00	11,400.00	5.00	1,500.00	12,900.00	พาณิชย์ จ.ร้อยเอ็ด
6	เหล็กรอยต่อตามขวาง SR ขนาด 15 มม.	5.00	เส้น	349.00	2,076.55	47.00	235.00	2,311.55	
7	ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	500.00	500.00	-	-	500.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	327.00	4,905.00	-	-	4,905.00	
9	ป้ายโครงการ			-	-	-	-	-	
10	อื่นๆ								
	<u>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</u>							138,486.55	